

Plan Local
d'Urbanisme

Recensement du patrimoine

FICHES DETAILLEES

Dossier arrêté le 14 mars 2013

Dossier approuvé le

Rue d'Herbauges – Planche 1



CIMG9146 .JPG



CIMG9149 .JPG



CIMG9150 .JPG



CIMG9164 .JPG



CIMG9186 .JPG



CIMG9190 .JPG

Rue d'Herbauges – Planche 2



CIMG9195 .JPG



CIMG9241 .JPG



CIMG9187 .JPG



CIMG9188 .JPG

1. Rue d'Herbauges				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: BD 478	9146	Habitation R+1, murs enduits, chambranles et chainage en pierre de taille, cheminées en brique, corniche en pierre de taille, porte cochère, toiture deux pentes	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
Habitation	N° cadastre: BD 16	9149	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en pierre de taille, cheminées en brique, corniche en pierre de taille, toiture deux pentes	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
Habitation	N° cadastre: BD 17	9150	Habitation R+1+C, murs enduits, chambranles en pierre de taille, cheminées en brique, corniche en pierre de taille, lucarne, toiture deux pentes	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
Garage/Grange	N° cadastre: BD 37	9164	Mur en moellon, linteau et porte peinte en bois, toiture en tuiles	Ensemble harmonieux, élément isolé
Habitation	N° cadastre: BD 535	9186	Habitation R+1, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: BD 104	9190	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en brique, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: BD 108	9195	Habitation R+1, un volume principal avec un secondaire accolé, toiture deux pentes en tuiles et ardoise, cheminées en brique, enduit foncé	Ensemble harmonieux à valoriser
Habitation	N° cadastre: BD 116	9241	Habitation R+1, un volume principal avec un secondaire accolé, toiture deux pentes en tuiles et ardoise, cheminées en brique, enduit foncé	Ensemble harmonieux à valoriser
Habitation	N° cadastre: BD 118	9241	Habitation R+1, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles, corniche en pierre de taille	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
Habitation	N° cadastre: BD 100	9187	Habitation R+1, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: BD 103	9188	Habitation R+1, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Remarque:	Groupe d'habitations à l'alignement sur la voie constituant un ensemble urbain cohérent qui marque l'entrée sud du centre bourg			



Rue du Vignoble – Planche 1



CIMG9197 .JPG



CIMG9204 .JPG



CIMG9208 .JPG



CIMG9215 .JPG



CIMG9223 .JPG

Rue du Vignoble – Planche 2



CIMG9227 .JPG



CIMG9234 .JPG



CIMG9236 .JPG



CIMG9237 .JPG



CIMG9478 .JPG



CIMG9483 .JPG

Rue du Vignoble – Planche 3



CIMG9479 .JPG



CIMG9480 .JPG



CIMG9482 .JPG



CIMG9530 .JPG

2. Rue du Vignoble				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: BD 121	9197	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en pierre de taille, corniche en bois, toiture deux pentes en tuiles	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
Habitation	N° cadastre: BD 125	9204	Habitation R, murs enduits, chambranles en briques, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: BD 131	9208	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en briques, corniche en bois, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: BD 144	9215	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en briques et pierre de taille, chaînage en brique, toiture deux pentes en tuiles, porte cochère, cheminées en brique	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: BD 557	9223	Habitation R, murs enduits, chambranles en briques, toiture deux pentes en tuiles, mur de clôture en pierre	
Habitation	N° cadastre: BD 128	9227	Habitation R+1, murs en moellons, chambranles en briques et pierre de taille, chaînage en brique, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: BD 123	9234	Habitation R+1, murs enduits, corniche en pierre de taille, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: BD 120	9236	Habitation R+1, un volume principal avec un secondaire accolé, toiture deux pentes en tuiles, chambranles en briques	
Habitation	N° cadastre: BD 119	9237	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en briques et pierre de taille, toiture deux pentes en tuiles, fenêtre particulières et cheminées en brique	
Habitation/Garage	N° cadastre: BD 427	9478	Habitation R+1, murs enduits, chambranles et chainages en pierre de taille, toiture deux pentes en ardoise, corniche en pierre de taille	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AA 6	9483	Habitation R, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles, chambranles en pierre de taille	
Habitation	N° cadastre: BD 192, 193	9479	Habitation R, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: BD 196	9480	Habitation R, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: AA 5	9482	Habitation R+1, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Château	N° cadastre: AA 112	9530	Château de la Pigossière en R+2, toiture ardoise, cheminées particulières en brique	Ensemble bâti d'exception
Remarque:	Groupe d'habitations à l'alignement sur la voie constituant un ensemble urbain cohérent qui marque l'entrée sud-ouest du centre bourg Des typologies de bâti (maisons, villas, maisons accolées) et des implantations (façade, pignon, en retrait de la voie) qui caractérise la diversité de cette rue			



Rue Maurice Utrillo



CIMG9251 .JPG



CIMG9252 .JPG



CIMG9443.JPG



CIMG9448 .JPG



CIMG9438 .JPG

3. Rue Maurice Utrillo				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: AB 314	9251	Habitation R+1+C, chambranles et chainages en pierre de taille, corniche en pierre de taille, cheminées en briques, lucarne, toiture deux pentes en ardoises	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AB 313	9252	Habitation R+1+C, murs enduits, lucarnes, toiture particulière en ardoise	
Eglise	N° cadastre: AB 282	9443	Eglise1, murs enduits et chaînage en pierre de taille, toiture en ardoise, corniche et ouvertures particulières	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: AB 629	9448	Habitation R+1, deux volumes accolés, murs enduits, volets en bois, corniche, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: AB 836, AB 837	9438	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en briques, toiture à plusieurs pentes en ardoise	Ensemble harmonieux
Remarque:	Groupe d'habitations constituant un petit ensemble cohérent organisé autour de l'église			



Place Saint Martin



CIMG9257 .JPG



CIMG9258 .JPG



CIMG9254 .JPG



CIMG9255 .JPG



CIMG9256 .JPG



CIMG9259 .JPG

4. Place Saint Martin				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: AB 328	9257	Habitation R+1, murs enduits, volets en bois, corniche en pierre, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: AB 331	9258	Habitation R+1+C, chambranles en pierre de taille, corniche en pierre, cheminées en briques, lucarnes, toiture deux pentes en ardoises	Bel ensemble
Habitation/commerce	N° cadastre: AB 818	9254	Habitation R+1+C, corniche en briques, cheminées en briques, toiture en tuiles	
Habitation	N° cadastre: AB 326	9255	Habitation R+1, cheminées en briques, toiture en tuiles, linteau en bois, murs enduits	
Habitation	N° cadastre: AB 327	9256	Habitation R+1, toiture en tuiles, murs enduits	
Habitation	N° cadastre: AB 470	9259	Habitation R+1, toiture en tuiles, murs enduits	
Remarque:	Groupe d'habitats constituant un ensemble urbain cohérent autour de la place.			



Rue des Fossés

5. Rue des Fossés				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: AB 712	9265	Habitation R+1, chambranles et chainages en pierre de taille, corniche en pierre, volets en bois, toiture deux pentes en tuiles, cheminée en brique	Bel ensemble
Habitation/Garage	N° cadastre: AB 362	9271	Volume en R+1, murs en moellons, chambranles en brique et linteau en bois, corniche en brique, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux à valoriser
Habitation	N° cadastre: AB 626	9262	Habitation R+1, toiture une pente en ardoises, cheminée en brique	
Habitation	N° cadastre: AB 347	9266	Habitation R+1, volets en bois, toiture en tuiles, pergola	
Remarques:	Quelques habitations offrant une séquence urbaine intéressante			



CIMG9265 .JPG



CIMG9271 .JPG



CIMG9262 .JPG



CIMG9266 .JPG

Rue du Pays de Retz - Planche 1



CIMG9280 .JPG



CIMG9282 .JPG



CIMG9290 .JPG



CIMG9335 .JPG

Rue du Pays de Retz - Planche 2



CIMG9309 .JPG



CIMG9329 .JPG



CIMG9334 .JPG



CIMG9341 .JPG




CIMG9333 .JPG



CIMG9343 .JPG

6. Rue du Pays de Retz				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: AB 358	9280	Habitation R+1+C, murs gros appareillage, corniche en pierre, toiture deux pentes en ardoises	
Habitation	N° cadastre: AB 356	9282	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en pierre de taille, chaînage en pierre de taille et brique, cheminées en brique, corniche en pierre, toiture deux pentes, lucarne	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AB 367, 370	9290,	Habitation R+1, deux volumes accolés aux gabarits légèrement différents, murs enduits, chambranles en pierre de taille, corniche en pierre, toiture deux pentes en tuiles, cheminée en brique	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AB 490	9335, 9334	Habitation R+1, murs enduits, linteau et corniche en briques, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: AB 769	9309	Habitation R, murs enduits, chambranles en briques, corniche, volets en bois, toiture deux pentes en tuiles, cheminée en brique, ferronnerie	
Habitation	N° cadastre: AB 90	9329	Habitation R, murs enduits, linteau en briques, toiture deux pentes en tuiles, cheminée en tuile	
Habitation	N° cadastre: AB 840	9341	Habitation R+1, deux volumes accolés façade et pignon sur rue, murs enduits, chambranles et corniche en brique, volets en bois, toiture deux pentes en tuiles, cheminée en brique	Ensemble harmonieux
		9343	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en pierre de taille corniche en brique, volets en bois, toiture deux pentes en tuiles, ferronnerie et parc	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AB 86	9333	Habitation R, murs enduits, chambranles en briques, corniche en brique, toiture deux pentes en tuiles	
Remarque:				



Rue de Nantes - Planche 1



CIMG9349 .JPG



CIMG9352 .JPG



CIMG9369 .JPG



CIMG9412 .JPG



CIMG9413 .JPG



CIMG9414 .JPG

Rue de Nantes - Planche 2



CIMG9370 .JPG



CIMG9420 .JPG



CIMG9382 .JPG



CIMG9388 .JPG

7. Rue de Nantes

Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: AB 97	9349	Habitation R+1+C, murs enduits, chambranles en pierre de taille, corniche en pierre, toiture particulière en ardoise, cheminée en brique, lucarne	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AB 98	9352	Habitation R+1, murs enduits, corniche en briques, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux
Habitation	N° cadastre: AB 735	9369	Habitation R+1, murs enduits, chambranles en briques et pierre de taille, toiture deux pentes en tuiles, cheminées en brique	
Habitation	N° cadastre: AB 506	9412	Habitation R+1, murs en moellon, linteau en bois, toiture deux pentes en tuiles	Bel ensemble
Habitation	N° cadastre: AB 257	9413	Habitation R+1, deux volumes accolés, murs enduits, chambranles en briques, toiture deux pentes en tuiles, cheminées en brique	
Garage	N° cadastre: AB 258	9414	Garage R, murs en moellons, linteau en bois, toiture deux pentes en tuiles refaite	
Habitation	N° cadastre: AB 167	9370	Habitation R+1, volet en bois, murs enduits, muret de pierre, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: AB 267	9420	Habitation R+1, cheminées en briques, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Habitation	N° cadastre: AN 98	9382	Habitation R+1, cheminées en briques, murs enduits, balcons et volets en bois, toiture en tuiles	
Bâtiment	N° cadastre: AN 286	9388	Bâtiment R, murs en moellons, toiture une pente en tuiles, escalier extérieur en pierre	
Remarque:				



Rue de la Mairie



CIMG9428 .JPG



CIMG9431 .JPG




CIMG9396 .JPG

8. Rue de la Mairie				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Maison paroissiale	N° cadastre: AB 526	9428	Maison paroissiale R+1, murs enduits, chambranles en brique, corniche en brique, toiture deux pentes en tuiles, volet en bois	
Habitation	N° cadastre: AB 286	9431	Habitation R+1, murs en moellons enduits, corniche en pierre, toiture deux pentes en tuiles, cheminées en brique, volet en bois	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
Services techniques	N° cadastre: AB 776	9396	Equipement R+1, plusieurs volumes accolés, murs enduits, chambranles et corniche en pierre de taille et/ou brique, toiture deux pentes et en pavillon en ardoises, cheminées en brique	Bel ensemble
Bibliothèque	N° cadastre: AB 289	9400	Equipement R+1, plusieurs volumes accolés, murs enduits, toiture deux pentes en tuiles	
Mairie	N° cadastre: AB 289	9401	Equipement R+1, murs enduits, cheminées	
Remarque:				

CIMG9400.JPG



CIMG9401 .JPG



Rue de la Nivardière



CIMG9452 .JPG




CIMG9451 .JPG



CIMG9454 .JPG

9. Rue de la Nivardière				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation	N° cadastre: BD 261	9451, 9452, 9454	Habitations R, murs enduits ou en moellons, toiture deux pentes en tuile	Ensemble harmonieux à valoriser
Habitation	N° cadastre: BD 264	9455	Habitation R, murs en moellons enduits, chambranles en brique, toiture deux pentes en tuiles	
Remarque:	Ensemble d'habitations créant une atmosphère urbaine particulière			

CIMG9455 .JPG



Rue de la Bourie



CIMG9492 .JPG



CIMG9497 .JPG




CIMG9509 .JPG

10. Rue de la Bourie				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitation/entrepôt	N° cadastre: AN 269	9492, 9493	Habitation R+C, murs enduits, chambranles en pierre de taille et brique, toiture deux pentes en tuile, cheminées en brique, lucarne, muret + annexe	Bel ensemble
Entrepôt/garage	N° cadastre: AN 264	9497	Entrepôt/garage en R, murs partiellement enduits et en moellons, linteau en bois, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux à valoriser
Entrepôt/grange	N° cadastre: AN 257,258,259	9509	Entrepôt/grange en R, murs enduits, linteau en bois, toiture deux pentes en tuiles	Ensemble harmonieux à valoriser
Remarque:				



CIMG9493 .JPG



Allée des Hérons



CIMG9490 .JPG



CIMG9487 .JPG

11. Allée des Hérons

Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Equipement	N° cadastre: AM184	9487, 9490	Equipement R+1, murs en moellons, linteau en bois, toiture deux pentes en tuile	Ensemble harmonieux, élément isolé
Remarque:	Ces bâtiments s'inscrivent dans un quartier proposant des typologies d'habitat et des architectures variés			





06.25.96.28.01
02.90.02.17.74
at.urba@neuf.

Pont-Saint-Martin

Plan Local d'Urbanisme

Recensement du patrimoine

Hors centre bourg

FICHES DÉTAILLÉES

Dossier arrêté le 14 mars 2013

Dossier approuvé le



4694



4686




4693

1. La grande Etournière				
Éléments repérés	Localisation	N° photos	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Cabanon, puits/borderie	N° cadastre: D 1385	4688	Petite bâtisse, mur en moellon pierre, linteau et porte peinte en bois, toiture d'origine remplacée par de la tôle	Petit patrimoine, élément isolé
	Isolé sur l'entrée Ouest		Présence d'un puits à proximité.	
Corps de ferme/granges/entrepôt/four	N° cadastre: D 1386, 312	4686	Deux bâtisses simples. Une habitation de plein pied et un entrepôt/ chais. Présence d'un four à pain sur un pignon.	Ensemble harmonieux, four et chai à préserver
	Bâtiment au Nord	4693	Toiture classique, volets portes en bois peint, présence d'un linteau en pierre en arc au dessus de l'entrée du chais.	
Habitation	N° cadastre: D 311	4694	Habitation R+1, un volume principal avec un secondaire accolé, toiture deux pentes en tuiles rondes, enduit clair	Bel ensemble, teintes des façades à préserver
	Bâtiment au Sud		Porte d'entrée arrondie avec encadrement pierre, petite niche à statue	
			Volets bois peints, teintes douces camaieu/ vert d'eau	
Remarques:	Micro groupe d'habitats constituant un petit ensemble cohérent.			
	L'emploi de teintes différentes sur les volets/portes en bois permet d'identifier des sous ensembles (propriété ou utilisation différente)			




4688





2. La petite Etournière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Maison de maître/habitation, annexe, puits	N° cadastre: D 345	4704	Habitation de maître, R+1, toiture à croupe en ardoise 4 pentes.	Bâtisse de volumétrie simple, légèrement en retrait du cœur de hameau
	Localisée en partie Sud		Emploie de la brique comme éléments décoratif sur les façades,	Ensemble présentant du caractère. Soins dans les décors et appareils en façade.
			comme pour souche de cheminé où l'on observe la présence d'une croix de St André travaillée.	
			Façades enduites de teinte clair avec décor de brique sur angle de chaînage en arpage. Génoise en brique, volets bois peints bleus clairs,	
			Annexe bât/garage : mur banché avec « génoise triple.	
Chais/entrepôts/granges	N° cadastre: D 344	4706	Bâtisse simple de plein pied, présentant les principales caractéristiques des chais/entrepôt d'exploitation viticole.	Enduits défraîchis, menuiseries bois abîmées.
	Entrée Est	4697	Toiture à deux pentes en tuiles rondes, plusieurs portes bois peintes sur les façades et pignons,	La bâtisse est simple et représentative des constructions utilisées comme chais.
			linteaux bois et sur certaines portes des encadrements de pierre de taille	
			Enduit clair, laissant apparaître sur certains endroits les murs en moellons pierre.	
Remarques: Micro groupe d'habitats constituant un ensemble plutôt cohérent.				





3. Les plantes				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits	N° cadastre: D 1305		Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal.	Petit patrimoine à préserver
	Entrée Ouest du hameau	4721		
Chais /granges/ entrepôt/borderie	N° cadastre: D 355	4711	Bâtisse simple de plein-pied, présentant les principales caractéristiques des chais/entrepôt d'exploitation viticole. Génoise .	Bâtiment appartenant à un ensemble organisé en U.
	Entrée Ouest du hameau	4712	Mur en pierre hourdé présentant une courbe dans un des angle, probablement pour le passage de voitures/carrioles/charrette.	Préserver l'ensemble
		4713	Résidus d'enduits sur les façades, petites ouvertures occultées par des fenêtres bois peintes couleurs naturelles et sombres.	
Remarques:	Micro groupe d'habitats organisé le long de la route. Principe de l'organisation en bandes orientées nord-sud à préserver.			



4724



4726




4727



4728



4. La Haute Gobinière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits	N° cadastre: D 491	4727	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal.	Emplacement à valoriser, joli forme de potence.
	Cœur du hameau			Petit patrimoine à préserver.
Chais /grange/entrepôts/longères	N° cadastre: D 490, 489, 487, 486, 1317, 1315,488	4728	Ensemble de petites bâtisses simples accolées, utilisées pour l'exploitation viticole.	
	N° cadastre: D 491, 492, 493, 494, 499, 500, 501, 502	4724	Toitures classiques deux pentes en tuiles rondes parfois en tôles (second intervention),	Attention à la mise en place de gouttière en PVC et tuyaux de descente d'eau pluviale.
4726		volets et portes en bois peint, présence d'un linteau bois et d'encadrement en brique.	Matériau non noble qui impacte sur la qualité de l'ensemble.	
Remarques:	Organisation du bâti à préserver : deux L en miroir de type longère (enfilade de pièces).			
	Attention au détail des matériaux employés dans les interventions de restauration.			






5. La Jeudronnerie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Chais/grange et ou ferme avec habitations	N° cadastre: E 1258	4751	Habitation ou grange/chais en R+1, un volume principal avec un secondaire accolé,	Beaux volumes, restauration des murs intéressante,
	Partie Sud-est	4758	Caractéristiques architecturales similaires au premier bâtiment	
	Partie Sud-Ouest		Toiture deux pentes en tuiles rondes, mur en pierre badigeon à la chaux, beaux linteaux en bois	mais présence de PVC pour les gouttières.
	N° cadastre: E1626, E1536	4757	Habitation ou grange/chais en R+1, organisé en longère	Ensemble plutôt harmonieux
Remarques:	Organisation du bâti à préserver : deux bandes parallèles Attention au détail des matériaux employés dans les interventions de restauration et la création de nouveaux percements.			



























6. Viais				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitations en bande/entrepôt : chais	N° cadastre: ZA 129, 130, 126, 127, 128 Situé au rue de la Roche, au Sud-est du village	4766 4775- 4763 4774- 4767,	Maisonnées accolées, Volume en R+1 et en rdc. Toitures classique, enduit de couleur pour les habitations, Pierre apparente ou badigeon à la chaux pour les bâtisses d'entrepôts.	Volumétrie simple en alignement sur rue, matériaux employés parfois de qualité disparate
Habitations en bande/entrepôt:chais	N° cadastre: ZA 140,141,142, 144 Situé au rue de la Roche, au Sud-est du village	4771 4768- 4769	Maisonnées accolées, Volume en R+1 et entrepôts/chais. Toiture classique, volets portes en bois peint, présence d'un linteau bois, décor en brique	Volumétrie simple en alignement sur rue. Attention à la mise en place de matériaux pouvant dénaturiser l'ensemble.
Puits	N° cadastre: ZA 144 Situé au rue de la Roche, au Sud-est du village	4770	Puits de plan circulaire, couvert avec un mur de margelle en pierre	Petit patrimoine à préserver
Habitation en bande / entrepôt	N° cadastre: ZA 19, 20	4765- 4773	Volume annexe présentant des dégradations sur les enduits (pierre apparentes) Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtre PVC blancs	
Maison de maître/habitation	N° cadastre: ZB 125 Située au sud de la rue des Brûlis	4786 4787	Volumétrie en R+1, façade sud ordonnancée, briques en décor angle de chaînage en arpage, encadrement de baies, débord de toiture génoise en brique	Petits détails de décor et éléments de clôture intéressants (portails ferronnés, et poteaux enduits habillés de briques....)
Logis simple / Entrepôt	N° cadastre ZB 135	4782	Volume annexe présentant des dégradations sur les enduits (pierre apparentes)	
Habitation en bande	N° cadastre: ZB 143, 144, 148 Située rue des sables, partie Ouest	4796 – 4798 4801 – 4802 4803 4800- 4805	Maisonnées accolées, Volume en R+1 et garage/entrepôts Toiture classique avec toujours le détail de génoise, enduits/crépi en façade, croix de St André sur façade Sud donnant sur la rue Volume annexe présentant des dégradations sur les enduits (pierre apparentes)	Pignon dégradé à restaurer, servant de support à des panneaux publicitaires Ensemble représentatif de l'habitat en bande en village
Croix	N° cadastre: ZB 153 Située rue des sables, partie Ouest	4816	Croix et socle en béton, avec Christ	
Petites maisons de ville accolées	N° cadastre: ZB 149 Située rue des sables, partie Ouest	4808- 4812	Volume en R+1, toiture classique, génoise, habillage brique, enduit ciment, quelques pierres de taille en granit Façades ordonnancées, fenêtre PVC mais reliquats de volets bois peints	Attention au choix des couleurs de façade et techniques et choix de matériaux ici employés
Petites maisons de ville accolées	N° cadastre: ZB 285, 286, 287	4815	Maisonnées accolées, Volume en R+1 et en rdc. Toiture classique avec le beau détail de génoise, volets portes en PVC, enduit ciment, remaniement des baies, un linteau bois/garage	Ensemble harmonieux, dessinant une belle silhouette Soin à apporter sur les choix de restauration (matériaux et teintes)
Logis simple	Située rue des sables, partie Ouest N° cadastre: D 1312	5051	Volume annexe présentant des dégradations sur les enduits (pierre apparentes)	

Maison de ville, entrepôts	N° cadastre: ZB 181, 182 Située rue des sables	4832 4834	Volumétrie en R+1, façade sud ordonnancée, décors angle de chaînage et encadrement de baies, débord de toiture Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtres/volets persiennés/porte en bois peints de couleurs bleu sombre. Garde corps ferronnés peints. Souches de cheminée en brique, enmarchements en granit au niveau du seuil Architecture plus modeste en contraste pour la partie annexe: linteau bois, toiture en amiante, petites baies...	Maison urbaine présentant une composition de façade soignée (symétrie, tailles des baies...) Détail du traitement du seuil. L'ensemble est à préserver.	Petit patrimoine à préserver et à valoriser La présence de poteaux électrique et de réseaux aériens atténue la qualité de l'ensemble des façades urbaine sur cette section ainsi que sur le reste de la rue. Choix de teinte pour volets bois, intéressant, conservation des façades en l'état préconisée Élément faisant parti d'un ensemble en fond de rue. Qualité des espaces publics à préserver. Typologie intéressante de logement accolés/superposés Ensemble fonctionnant avec de petits espaces publics types cours...
Murets d'enceinte et anciens piliers de portail	N° cadastre: ZC 174 Située rue des sables, partie Est	4850 – 4852 4851- 4853	Piliers en pierre avec enduit ciment, muret d'enceinte en pierre apparente. Le mur est très abîmé, l'enceinte qu'il délimitait est difficilement perceptible.		
Commerce/habitation	N° cadastre: ZC 92 Située rue des sables, partie Est	4849	Baie en anse de panier, décoré de brique. Fenêtre en PVC. Génoise.		
Petite demeure	N° cadastre: ZC 33 Situé rue des sables, partie Est	4879- 5010	Petite demeure peu visible de l'espace public. Entrée avec portail et muret d'enceinte. Semble organisée sur un principe de cours en U. Toiture à croupe en ardoise.		
Petit logis	N° cadastre: ZC 170 Situé rue de la Taunière	4881	Petite bâtisse, mur en moellon pierre, linteau et porte peinte en bois, toiture d'origine récemment refaite remplacée par de la tôle		
Logis	N° cadastre: ZC 109 Situé rue de la Taunière	4882	R+1, escalier extérieur donnant accès au logement situé à l'étage. Volume en R+1, toiture classique, enduit ciment, génoise, baies en PVC		
Logis simple	N° cadastre: ZB 264 Situé au sud de la rue de l'Enclose	4895	Volume en R+1, toiture classique, enduit ciment, porte linteau fenêtres, et volets bois Bâtisse simple, présentant une dégradation des enduits et des fissures en façades		
Chais / granges	N° cadastre: ZC 37, 38 Situé rue des Garotteries, au nord du village	5046 – 5047	Bâtisses jumelles accolées, toitures à deux pentes en tuiles rondes, génoises Fenêtre, porte, volets bois, linteau bois, jambage ciment.	Ensemble de chais/granges gémellaires, volumétrie à conserver	
Logis simple	N° Cadastre : ZC 40-41	5049	Volume annexe présentant des dégradations sur les enduits (pierre apparentes)		
Puits	N° cadastre: ZB 197 Situé rue des Garotteries, au nord du village	5053 – 5038	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal.	Petit patrimoine à préserver	
Remarques:					



7. Le Rocher				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Demeure	N° cadastre: ZD 209 Situé chemin du Rocher	4915	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtre/volets bois peints, lucarne. Habillage des angles de chaînage, des encadrements, corniches, et matérialisation des niveaux par l'emploi de tuffeau.	Belle demeure possédant un parc arboré.
Ensemble écuries/granges/porte cochère	N° cadastre: ZD 207, 208 Situé chemin du Rocher	4905	Bâtisse organisée en U autour d'une cours intérieure. Porte cochère de taille importante, baies encadrées de brique, de pierre de tuffeau, et de linteaux bois Toiture en tuiles rondes, murs hourdés à la chaux laissant quelques pierres.	Ensemble de belle facture à préserver.
Remarques:				





4921



4925



4948



8. La Bênetière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Habitations en bande/maisonnées	N° cadastre: ZD 263, 265, 266, 332, 334	4921 - 4925	Série de petites maisons de plein-pied accolées perpendiculaires au sens de la pente. Toitures classiques, volets portesbois et porte de garage en PVC en PVC, enduit ciment, remaniement des baies, un linteau bois	L'ensemble possède un intérêt patrimonial urbain à préserver
Chais / granges / cellier	N° cadastre: ZD 344	4935	Ensemble en mauvais état. Toiture démolie, porte/fenêtres/volets et linteaux bois. Mur enduit très dégradé pierres apparentes.	Intérêt de la volumétrie. Cristalliser la ruine ou réhabilitation.
Maisonnée	N° cadastre: ZD 272	4948	Habitation R+1, un volume principal avec un secondaire accolé, toiture deux pentes en tuiles rondes.génoises, enduit ciment Menuiseries bois, boulites à l'étage.	
Maisonnées	N° cadastre: ZD 295, 296	4959	Deux bâtisses voisines non accolées. Toitures classiques, volumétrie en R+1, génoises. Portes, fenêtres, volets bois peints. Linteaux bois pour l'un, habillage de brique pour l'autre.	Deux bâtis de même gabarits. Relation intéressante avec la topographie/la rue. Intervention malheureuse de mise à nue des pierres des murs pour le bâti en contrebas.
Remarques:	L'ensemble présente un intérêt notamment sur la relation du bâti et de la topographie. Les espaces publics résiduels mériteraient un peu plus de soin dans leur traitements. Au coeur du hameau on trouve pas mal de bâtisses en mauvais état/ruines.			




4959



4935



5005



9. Malabrit				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Chais / granges / cellier	N° cadastre: ZE 65 Situé au cœur du hameau	5005	Grande bâtisse simple, utilisée pour l'exploitation viticole. Toitures classiques deux pentes en tuiles rondes ,petites ouvertures volets et portes en bois peint, présence de linteaux bois.	
Remarques:	Bâtisse représentative de l'architecture liée à l'exploitation viticole Taille de pignons importants			



5134



6001



5135



6000


11. La Vincée				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Demeure	N° cadastre: AV 42,44	5134 – 5135 – 6000 – 6001	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques	Belle demeure possédant un parc arboré.
	Situé au Sud Est du hameau		Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtre/volets bois peints. Portail ferronné/entrée majestueuse.	Enceinte muret de qualité avec des pavillons.
Remarques:	La demeure présente un intérêt par la composition produite avec le jardin, les entrées majestueuses, les pavillons et murets d'enceinte			






12. La Haute Ménantie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Murets	N° cadastre: AV 194 Situé au nord du hameau	5143	Muret pierre , moellons disparates	Isolément de clôture de qualité à préserver
Ensemble de bâtisse, Chais	N° cadastre: AV 172, 194 Situé au nord du hameau	5146	Grande bâtisse simple, utilisée pour l'exploitation viticole. Grandes portes métallique coulissantes. Toitures classiques deux pentes en amiante, petites ouvertures	
Remarques:	Micro groupe d'habitat constituant un ensemble cohérent.			





13. L'Essart				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits	N° cadastre: AT 8	5166	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, rebord avec enduit	Petit patrimoine à préserver
Remarques :				




14. La Bauche Tue-Loup				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Croix	N° cadastre: B 1422 Située sur l'entrée Sud du hameau	5219	Socle et crois en granite.	Petit patrimoine à valoriser
Demeure et son enceinte	N° cadastre: AX 125 Située sur l'entrée Sud du hameau	5180	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques	
		5187	Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtre/volets bois peints. Portail ferronné/entrée majestueuse.	
Niche et statue	N° cadastre: AX 125 Située sur l'entrée Sud du hameau	5181	Niche à statue intégrée dans le mur d'enceinte de la demeure du hameau. Encadrement brique, statue de la vierge à l'enfant	Petit patrimoine à valoriser
Murets	N° cadastre: AX 163 Située sur l'entrée Sud du hameau	5179	Anciens muret d'enceinte remanié, pierre apparente. Il ne reste que des piliers	L'installation de parpaings mis à nu, dénature les dernières traces de ce muret.
Ensemble de logis et appentis	N° cadastre: AX 26, 27 Situé au cœur du hameau	5213	Maisonnées accolées, Volume en R+1 et entrepôts/chais. Toitures classiques, volets portes en bois peint, présence d'un linteau bois	Ensemble présentant une belle homogénéité
Croix	N° cadastre: AX 129 Située sur l'entrée Nord	5177	Socle et crois en granite.	Petit patrimoine à préserver
Remarques:	Beaux ensembles de maisonnées sur la partie centrale du hameau. Croix aux entrées du hameau. Forme étirée le long de la route.			







15. Le Grand Frety				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits (sur le domaine public)	N° cadastre: AH 399 Coeur de hameau	5264	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal. Mur recouvert d'un enduit	Petit patrimoine à préserver
Ensemble logis	N° cadastre: AH 327, 396, 329 Coeur de hameau	5234	Détail de pignon d'un logis (habitation), Mur en pierre enduit ciment, porte d'entrée en partie rebouchée, cintrée linteau schiste	
Croix (sur le domaine public)	N° cadastre: AH 323 Coeur de hameau	5265	Croix et socle en parti en béton et ciment (?)	
Ensemble de logis	N° cadastre: AH 17 A l'Ouest du hameau	5235 – 5237	Petite maisonnée de plein pied, toiture classique, enduit clair, encadrement des baies en brique appentis sur pignon en pierre, (soue à cochon?). Linteau et menuiseries bois.	Disposition en alignement typique Attention aux interventions sur les murs au ciment.
Ensemble de logis	N° cadastre: AH 18 A l'Ouest du hameau	5230	Maisonnières accolées, Volume en R+1, toitures classiques. Enduit à la chaux, linteau bois, menuiseries bois ou aluminium récentes.	Très belle façade principale exposée Sud/ végétation à préserver. Petits espaces semis-privés à préserver
Murets	N° cadastre: AH 329 A l'Ouest du hameau	5239 – 5243	Muret en pierre sèche, plaques de schiste.	Belle enceinte
Chais, atelier, entrepôt	N° cadastre: AH 59 A l'Ouest du hameau	5263	Ensemble de trois bâtisses accolées: deux ateliers en parpaings et une grange/chais au centre. Toitures mono-pentes en tôle, et tuile canal. Murs en moellons/briques enduits au ciment. Ancienne grande porte en bois peint. Souche de cheminée en brique.	Ensemble vétuste et présentant un mélange de matériaux disparates. Partie centrale la plus intéressante.
Ensemble de logis	N° cadastre: AH 60 A l'Ouest du hameau	5246	Deux maisonnières en R+1 accolées et un appentis. Toitures deux pentes en ardoise, avec génoises, une souche de cheminée en brique. Mur en pierre hourdé à la chaux,baies et portes en PVC blancs, volets bois peints en partie conservés.	Belle exemple de toiture à génoise, bâtiment le plus présentant une génoise à trois niveaux.
Remarques:	Le cœur ancien du hameau se situe au tour de la croix, sur la partie ouest. Les micros espaces publics sont à valoriser, entretenir.			






16. Le Petit Frety				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Ateliers, entrepôts	N° cadastre: AI 50	5323	Volume simple, de plein-pied, toiture classique, murs en pierre enduits ciment.	Bâtisse servant d'atelier/entrepôts pour l'activité viticole
	A l'Est, extérieur au hameau 12 -13 -14 -16	5312	Porte et linteaux en bois.	
Ensemble de logis	N° cadastre: AI 104	5270	Ensemble de maisonnées, habitations accolées en coeur de hameau, architecture traditionnelle.	Détail architectural de qualité à préserver.
	Coeur du hameau		Porte bois peinte avec un bel exemple de linteau cintré en schiste	
Puits	N° cadastre: AI 153	5303	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal.	Petit patrimoine à préserver
	Au Nord du hameau		Rebords du mur recouvert d'un enduit	
Petite demeure/ maison bourgeoise	N° cadastre: AI 149	5306	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques.	
	Entrée Nord du hameau		Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtre bois peints. Décors discrets sur les façades: habillage des angles en brique, débord de toiture et marquage de l'étage par une frise/bandeau.	La disparition des volets bois appauvri les façades abimées Enceinte muret à préserver.
Remarques:				








18. Le Pas Rivière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Chais / granges / cellier	N° cadastre: AE 151	5343 – 5340	Grandes bâtisses simples de grande volumétrie: R+1 (habitation) et hauteur importante des granges, l'ensemble est, utilisé pour l'exploitation agricole/viticole.	
Ensemble de logis / corps de ferme	Au milieu du hameau		Partie centrale côté Est, utilisée comme habitation. Présence d'un escalier extérieur menant à un logement à l'étage. Ensemble organisé en U autour d'une cours. Toitures classiques en tuiles canal. Encadrement en tuffeau des baies de la partie logement, volets et menuiseries bois peints. Aspect des murs en pierre disparate en partie enduit, en parti mises à nues, en partie hourdés au ciment de chaux.	
Petit logis/ atelier	N° cadastre: AE 147 A l'Ouest du hameau	5334	Bâtisse simple, avec une toiture classique. Les murs en pierre ont subi plusieurs interventions d'enduits ciment (linteaux bois existants recouverts). Plusieurs traces d'humidité en pied du bâti ainsi qu'une accumulation de plaques de schiste. Ouvertures disparates en matériaux peu nobles. Grande porte de garage coulissante sur le pignon.	
Remarques:				






19. Le Landais				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Ensemble de corps de ferme	N° cadastre: E 1177, 1202	5350	Ensemble de trois maisonnées accolées, présentant un traitement homogène.	Ensemble récemment restauré, aspect homogène
	Au Nord du hameau		Toitures classiques, avec génoises et trois souches de cheminée enduites. Murs avec enduit ciment, décors d'appuis en briques (ou plaquettes), volets bois peint de teinte bleu clair. Fenêtres et portes fenêtres probablement en PVC blanc.	mais interrogations sur les détails architecturaux probablement cachés par l'application de l'enduit, ex: linteau, et sur la qualité de l'enduit utilisé.
Remarques:				



Pont-Saint-Martin – Recensement du patrimoine bâti



20. Le Redras				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Soue à cochon,	N° cadastre: D 1465	5387	Soue à cochons en pierre et toiture classique en tuile canal.	Petit patrimoine à préserver et à mettre en valeur.
Remarques:				





5389



5391



5393

21. Le Plessis				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits	N° cadastre: AE 137 Milieu de champs à l'Est	5391	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre enduit, belle potence travaillée en métal. Position particulière en milieu de champs	Petit patrimoine à préserver, très visible
Château, murets d'enceinte	N° cadastre: AE 60,61,63,64,65,68, 69, 72,74	5389 – 5393 – 6002 – 6003 – 6004 – 6005 – 6006	Château du Plessis, monument inscrit monument historique par arrêté le 11 avril 1975 pour ses façades et ses toitures. Époques de construction 15e siècle, 17e siècle, 19e siècle.	Très belle demeure à considérer avec ses éléments d'enceinte et annexes.
Remarques:				

Pont-Saint-Martin – Recensement du patrimoine bâti






5423



5422


22. La Basse Ménantie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Chais, cellier, entrepôt	N° cadastre: AR 101,102	5423	Grandes bâtisses simples jumelles accolées, utilisées pour l'exploitation agricole/viticole .	Volumétrie/gabarit représentatif
	Au sud du hameau		Toitures classiques deux pentes en tuiles rondes ,petites ouvertures, linteaux bois. Murs en pierre hourdés au ciment (?). Grandes portes métallique et bois situées sur le pignon.	des bâtisses agricoles/viticoles.
Ensemble de logis accolés, puits	N° cadastre: AR 102, 739	5422	Maisonnées accolées, Volume en R+1 , toitures classiques. Enduit ciment peint. Volets, menuiseries bois peints.	Silhouette harmonieuse et rythmée.
	A l'Ouest du hameau		Présence d'un accès individuel par un escalier sur pignon.	
Remarques:				





23. La Grande Ménantie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Ensemble de logis accolés, puits	N° cadastre: AR 270	5417	Belle ensemble de petits logis accolés de plein pied. Toitures classiques avec génoises	Bel ensemble, teintes des façades à préserver.
	Au cœur du hameau		Beaux murs en pierres apparentes hourdés à la chaux. Présence de belles pierres de schiste et de pierre de taille en granite notamment au niveau des angles Linteaux, menuiseries en bois peints. Souches de cheminée hautes enduites et habillées de briques. Présence de croix de St André sur la façade principale.	
Remarques:				





24. Les Drouets

Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits	N° cadastre: AS 211	5431	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal.	Petit patrimoine à préserver, à mettre en valeur.
	A l'Ouest du hameau		Rebords du mur recouvert de lierre.	végétation dangereuse car elle cache le puits.
Remarques:				

Pont-Saint-Martin – Recensement du patrimoine bâti



25. La Marionnière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Croix	N° cadastre: angle chemin A 187 Au croisement d'un chemin à l'Est du lieu-dit	5459	Croix métallique, finement travaillée. Socle maçonnée et enduit abritant une niche à statue.	Petit patrimoine à préserver, à mettre en valeur.
Demeure	N° cadastre: A 318, 1722, 1721, 1575	6007 - 6008		
Demeure	N° Cadastre A 311-313	5460	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques Toiture à croupe en ardoise 4 pentes, façade enduite teinte claire, fenêtre/volets persiennes bois peints. Fenêtres à petits meneaux. Débords de toiture/corniche et encadrement de la porte d'entrée sculptés.	
Remarques:				





5440




5441

26. La Planche au Bouin				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Puits (sur le domaine public)	N° cadastre: AP 34	5440	Puits de plan circulaire, non couvert avec un mur de margelle en pierre, potence en métal.	Petit patrimoine à préserver
	A l'Ouest du hameau, rue de la chaudière		Mise en végétation du puits	
Ensemble de corps de ferme	N° cadastre: AP 95	5441	Volume simple, toiture en tôle, murs en pierre enduits ciment.	Agrafes métalliques sur la façades (réseaux aériens) Plusieurs petites interventions enduits ciment.
	A l'Ouest du hameau		Portes et linteaux en bois.	
Remarques:				



27. La Haugardière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Logis	N° cadastre: AL 49 A l'Ouest du hameau	5475	Bâtisse en R+1, toiture classique, murs peints. Habillage des angles et encadrements des fenêtres en briques. Implantation perpendiculaire par le pignon sur rue.	
Ensemble de logis	N° cadastre: AL 92 Au cœur du hameau	5470	Maisonnées accolées, Volume en R+1, toitures classiques. Présence d'une croix de St André sur la façade principale. Menuiseries PVC, volets bois peints. Enduits côté rue refaits avec habillage des encadrements non traditionnelle.	Attention au choix de matériaux ici employés Percements remaniés.
Demeure	N° cadastre: AL 17, 68 Entrée Est du hameau	5465 – 5466 5468 – 6009 – 6010 – 6011	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques, avec des baies à petits meneaux et des volets bois persiennés. Deux bâtisses sur la propriété: la demeure, et son annexe. Deux entrées avec un beau portail majestueux et un mur d'enceinte maçonné.	
Demeure	N° cadastre AL 10-11	5494	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques,	
Demeure	N° cadastre: AL 14 Entrée Est du hameau	5469	Demeure en R+1+combles. Volumétrie et écriture des façades ordonnancées classiques Entrée portail avec piliers maçonnés habillés de briques, belle allée cavalière plantée.	
Logis et Four à pain	N° cadastre: AL 77, 44, 83, A l'Est du hameau	5472	Petite maisonnée de plein pied, toiture classique, murs en pierres hourdés à la chaux, baies probablement récemment créées. Four à pain accolé sur le pignon d'une habitation de forme circulaire. Mur en mauvais état.	Attention aux matériaux utilisés dans la restauration.
Remarques:				





5487





5477




5479

28. Le Moulin Gaillard				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Croix	N° cadastre: AL 69 Entrée Est du hameau	5477	Croix en métal avec imitation de lierre y grim pant. Socle et deux piliers maçonnés.	Petit patrimoine à préserver
Logis	N° cadastre: AL 52 Au cœur du hameau	5479	Maisonnée en R+1. Toiture classique en tuiles canal. Mur en pierre enduit hourdé à la chaux. Volets bois peints.	
Logis , puits	N° cadastre: AL 86 – 89 Au centre du hameau	5487	Anciennes bâtisses entrepôt/ logis restauré en logement. Deux bâtisses jumellées accolées par la façade. Toitures à deux pentes en tuile.	
Remarques:				





29. La Rairie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Croix	N° cadastre: A 1235 Entrée Ouest du hameau	5496	Croix en métal finement travaillé, ajourée. Socle maçonné.	Petit patrimoine à préserver
Château de la Rairie et sa métairie	N° cadastre: A 1495, A 1218, 1227, 1228, 1494, 1222, 1221, 1220, 1980, 1981	5499 – 6012 – 6013	Inscription du château aux monuments historiques par arrêté du 23 janvier 1989	
Remarques:				




30. La Moricière				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Ensemble de corps de ferme	N° cadastre: A 1968, 1969, 1702, 1703, 1246	5501 –	Alignement de maisonnées, R+1, plein-pied. Façades en pierre tantôt enduites ciment, ou hourdées à la chaux.	Bel exemple d'alignements parallèle à la rue.
		5502		
			Baies alignées, encadrements en briques. Présence d'une grange/pressoir transformée en habitation.	Rythme intéressant créé entre les R+1 et les R
Remarques:				

Pont-Saint-Martin – Recensement du patrimoine bâti



31. Le Pas Garreau				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Ensemble isolé	N° cadastre : A 1946	5513	Batisse en R+1, toiture classique, murs enduits ciment Volets persiennés en bois peints, menuiserie en PVC, encadrements en tuffeau. Escalier extérieur sur pignon.	
Remarques:				




Pont-Saint-Martin – Recensement du patrimoine bâti



31. La Pommeraie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Ensemble de logis	N° cadastre: AZ 116	5527 – 5528	Maison en R+1, toiture classique avec génoise,	
	Ensemble isolé		Volets persiennés en bois peints, menuiserie en PVC, encadrements en tuffeau. Escalier extérieur sur pignon.	
Remarques:				





32. La Gautellerie				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Grange, chais	N° cadastre: BA 234	5538	Grande bâtisse simple utilisée pour l'exploitation agricole/viticole . Volumétrie/gabarit Grande porte, fenêtres et volets en représentatif bois.	
			Toiture classique deux pentes en tôles ondulées ,ouvertures avec linteaux bois. Murs en pierre hourdés au ciment (?).	des bâtisses agricoles/viticoles.
Remarques:				




33. Le Champsiôme				
Éléments repérés	Localisation	N° photo	Descriptif	Intérêt (architectural, patrimonial, urbain, paysager)
Maisonnée	N° cadastre: BA 448, 83 Au cœur du hameau	5564	Maisonnée et apprentis, récemment restaurée. Alignée sur rue. Toitures classiques en tuiles canal, corniches en génoise mais cachées par une gouttière en PVC. Baies en PVC, mais volets bois peints conservés. Deux belles croix de St André en X sur la façade principale. Linteaux en briques pour la porte principale.	
Borderie	N° cadastre: BA 450 Au cœur du hameau	5577	Borderie avec un escalier extérieur donnant sur un logement à l'étage. Toiture classique avec une avancée sur le RDC. Mur en pierres hourdées à la chaux, moellons d'aspects disparates, linteaux, menuiseries et volets bois peints.	
Logis	N° cadastre: BA 84 Au cœur du hameau	5585	Logis simple, toiture classique à génoise, enduit ciment clair. Encadrements des baies en brique, volets PVC.	
Maisonnée	N° cadastre: BA 79, 80, 81 Au Nord Est du hameau	5601	Maisonnée en R+1. Toiture classique en tuiles canal. Mur en pierre. Volets bois peints.	
Logis	N° cadastre: BA 436 Au Nord Est du hameau	5602	Logis simple, toiture classique mur en pierres apparentes hourdés à la chaux. Encadrements des baies et souches de cheminée en brique, volets PVC.	
Borderie	N° cadastre: BA 125, 126 Au Nord Est du hameau	5604	Borderie avec un escalier extérieur donnant sur les combles .Toiture classique avec génoises. Mur en pierres hourdées à la chaux, moellons d'aspects disparates, linteaux bois, menuiseries et volets bois.	
Logis	N° cadastre: BA 72 Au Nord Est du hameau	5610	Maison en R+1, toiture classique, mur enduit ciment. Baies encadrées en brique. Volets bois, et présence d'une niche à stature au dessus de la porte d'entrée.	Le pignon sert ici de façade principale.
Remarques:				



LEGENDE

- Site recensé au titre de L. 123.1-5.7
- Site recensé au titre de L. 123.1-5.7 en raison de l'état de sa couverture arboree
- Site recensé au titre de L. 123.1-5.7
- Patrimoine bâti protégé au titre de L. 123.1-5.7 du code de l'urbanisme
- Tracé du PCMR



Plan Local d'Urbanisme

Pont Saint Martin




Planche 6.4

URB&A
architecte urbaniste

REVISION

Recensement du Patrimoine

Arrêté le : 14.03.2013
Approuvé le : 10.10.2013



Echelle : 1:7500